

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 10 - Elektropřípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

B2H, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18.09.2026

IČO:

50209469

IČ DPH:

SK2120243411

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 664,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 664,80	23,00%	1 072,90

Cena s DPH

v EUR

5 737,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť
Objekt: **SO 10 - Elektropřípojka NN**

Miesto:		Dátum:	18.09.2026
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	B2H, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 664,80
M - Práce a dodávky M	4 664,80
21-M - Elektromontáže	2 166,66
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 298,14
95-M - Revízie	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 10 - Elektropřípojka NN

Miesto:

Dátum:

18.09.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

B2H, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 664,80

D M Práce a dodávky M 4 664,80

D 21-M Elektromontáže 2 166,66

1	K	HZS0001	Dopojenie kábla AYKY-J 4x25 do skrinky SPP2	kpl	1,000	20,49	20,49
3	M	345290005000.S	Skrinka SPP2, vr. kotviaci pásik	ks	1,000	2,62	2,62
2	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	2,51	7,53
3	M	345290005000.S.1	Poistková vložka nožová 50A gG	ks	3,000	2,61	7,83
4	K	210800196.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x16	m	41,000	1,13	46,33
5	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm ²	m	41,000	5,97	244,77
4	K	210260101	Kábel hliníkový závesný uložený pevne AYKYz-J 4x25	m	40,000	4,80	192,00
5	M	341110001700.S.1	Kábel AYKYz-J 4x25 mm ²	m	40,000	4,06	162,40
6	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	41,000	0,58	23,78
7	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	41,000	0,72	29,52
8	K	210250390	Montáž závesného kábla na podperách, obojstranné kotvenie	ks	2,000	414,30	828,60
7	M	STRMEN	Objímka strmeňová na betónový stĺp vr. hák a napínak	ks	2,000	12,16	24,32
8	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	40,000	1,88	75,20
9	M	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	40,000	0,82	32,80
9	M	MIKRO	Mikrotrubička, optická rúrka 10/12	m	40,000	0,43	17,20
9	M	MIKRO.1	Oceľová rúrka na stĺp do 3m	ks	1,000	25,00	25,00
10	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	18,000	2,99	53,82
12	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, vrátane napojenia na existujúce uzemnenie	m	40,000	2,85	114,00
13	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	40,000	2,48	99,20
14	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia, pre vonkajšie práce	ks	6,000	4,03	24,18
15	M	354410000600.S	Svorka SR02, SR03	ks	6,000	1,12	6,72
16	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	10,000	1,54	15,40
18	K	PM	Podružný materiál	%	20,537	3,00	61,61
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,537	2,50	51,34

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 298,14

20	K	460070143_1	Jama pre rozvážač RE, osadenie/zapojenie, úprava terénu	ks	1,000	263,00	263,00
21	M	ERO000002115	Rozvážač ER Pilier+ZD, 2tarif, vr. rele a B25/3	ks	1,000	305,00	305,00
22	K	460202163.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	32,000	12,27	392,64
23	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	7,700	0,35	2,70
24	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	32,000	2,20	70,40
25	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,800	22,45	62,86
26	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	32,000	0,78	24,96
27	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	32,000	0,17	5,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	32,000	3,32	106,24
29	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,800	4,01	51,33
30	K	PPV.1	Vytýčenie trasy v terénne	km	0,030	2 200,00	66,00
30	K	PPV.2	Prenájom pracovnej plošiny	hod	8,000	96,83	774,64
31	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	18,202	3,00	54,61
32	K	PD	Presun dodávok	%	18,202	4,00	72,81
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	18,202	2,50	45,51
D 95-M Revízie							200,00
34	K	950106001_1	Komplexne a predkomplexne skuky, merania, revízna správa, skutkový stav	mer.	1,000	200,00	200,00