

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 01.7 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

B2H, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18.09.2026

IČO:

50209469

IČ DPH:

SK2120243411

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 561,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 561,23	23,00%	1 509,08

Cena s DPH

v EUR

8 070,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť
Objekt: **SO 01.7 - Plynoinštalácia**

Miesto: Dátum: 18.09.2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: B2H, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		6 561,23
PSV - Práce a dodávky PSV		1 581,10
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod		1 302,10
783 - Nátery		279,00
M - Práce a dodávky M		4 630,13
23-M - Montáže potrubia		4 572,25
95-M - Revízie		57,88
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		350,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 01.7 - Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum: 18.09.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: B2H, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 561,23**

D PSV Práce a dodávky PSV 1 581,10

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 302,10

1	K	723120202.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	17,26	34,52
2	K	723120203.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	12,000	18,43	221,16
3	K	723120204.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	33,000	19,35	638,55
4	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	10,000	1,94	19,40
5	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	35,000	5,38	188,30
6	K	723190202.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	1,000	66,35	66,35
7	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	79,75	79,75
8	K	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	14,15	14,15
9	K	723190914.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	ks	1,000	13,44	13,44
10	K	723190915.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	1,000	14,87	14,87
11	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,905	0,90	11,61

D 783 Nátery 279,00

12	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	47,000	4,50	211,50
13	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	15,000	4,50	67,50

D M Práce a dodávky M 4 630,13

D 23-M Montáže potrubia 4 572,25

14	K	230050001.S	Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 25	kg	30,000	2,43	72,90
15	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	158,39	158,39
16	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	47,000	0,49	23,03
17	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	45,000	90,60	4 077,00
18	M	217110000100.S	Dusík stlačený vo fľašiach	l	20,000	8,06	161,20
19	K	230230291.S	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	1,56	3,12
20	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	47,000	1,63	76,61

D 95-M Revízie 57,88

21	K	950506102.S	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného nad 20 do 100 m	úsek	1,000	32,37	32,37
22	K	950507001.S	Lokálne spotrebiče plynové variče, šporáky-kontrola pripojenie spotrebiča a uzáveru plynu	súb.	1,000	7,49	7,49
23	K	950507201.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia kotla	súb.	1,000	18,02	18,02

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 350,00

24	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	250,00	250,00
25	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00