

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 11 - Splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

B2H, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18.09.2026

IČO:

50209469

IČ DPH:

SK2120243411

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 609,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 609,58	23,00%	3 590,20

Cena s DPH

v EUR

19 199,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 11 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Dátum: 18.09.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': B2H, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 609,58

HSV - Práce a dodávky HSV

14 036,20

1 - Zemné práce

6 132,05

4 - Vodorovné konštrukcie

459,77

8 - Rúrové vedenie

6 259,06

99 - Presun hmôt HSV

1 185.32

PSV - Práce a dodávky PSV

276,62

713 - Izolácie tepelné

276,62

M - Práce a dodávky M

17,16

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby

17,16

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

729,60

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

550,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť

Objekt:

SO 11 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Dátum: 18.09.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': B2H, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 609,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV	14 036,20				
D	1	Zemné práce	6 132,05				
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	62,400	17,31	1 080,14
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	62,400	1,36	84,86
3	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,500	25,11	1 092,29
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,500	1,60	69,60
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	144,990	5,83	845,29
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	24,000	10,39	249,36
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	144,990	3,75	543,71
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	24,000	6,19	148,56
9	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	105,900	2,21	234,04
10	K	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	105,900	5,28	559,15
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,900	5,24	554,92
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,870	40,20	436,97
13	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	10,870	21,45	233,16
D	4	Vodorovné konštrukcie	459,77				
14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,500	71,23	320,54
15	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,900	154,70	139,23
D	8	Rúrové vedenie	6 259,06				
16	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 63x3,8 mm	m	20,520	1,02	20,93
17	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	20,520	4,78	98,09
18	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	24,790	1,18	29,25
19	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	4,960	56,94	282,42
20	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,520	1,13	23,19
21	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	24,790	2,23	55,28
22	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	46,000	1,19	54,74
23	K	Pol 01	Osadenie prečerpávacej stanice	ks	1,000	20,49	20,49
24	M	Pol 02	Prečerpávacia stanica LAURA MK	ks	1,000	2 140,00	2 140,00
25	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	75,45	150,90
26	M	286610036500.S	Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm. PP	ks	1,000	328,39	328,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286610037300.S	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	363,58	363,58
28	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 2,0 m, PP	ks	2,000	758,65	1 517,30
29	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	38,20	152,80
30	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	410,99	821,98
31	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	99,86	199,72
D 99 Presun hmôt HSV							1 185,32
32	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,920	45,73	1 185,32
D PSV Práce a dodávky PSV							276,62
D 713 Izolácie tepelné							276,62
33	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,520	5,80	119,02
34	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,930	7,53	157,60
D M Práce a dodávky M							17,16
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							17,16
35	K	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhl'adaním (detektorom)	100 m	0,440	39,00	17,16
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							729,60
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zaspepenie ex. potrubia + úprava + dopojenie na ex. HRŠ + podružný materiál	hod	30,000	24,32	729,60
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							550,00
37	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	150,00	150,00
38	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	200,00	200,00
39	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	200,00	200,00